

Andsumäe hüppemäe 30 m hüppetorni remonttööd

TEHNILISED TINGIMUSED

1. Eesmärk

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Andsumäe 30 m hüppetorni remonttööd.

Andsumäe hüppetorni ehituseks peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses.
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- keskkonnasäästlikkus.

2. Andsumäe hüppetorni remonttööd

- Vanade tornipiirete lahti võtmine (puit- metall) ja ehitusprahi utiliseerimine;
- Hüppemäe raudbetoonist kandekonstruktsiooni puhastamine survepesuriga;
- Piirete metallosade (postid, käsipuu alus, kinnituspurgid) roostest puhastamine ja värvimine korrosioonikindla värviga.
- Piirete puitosa paigaldus sügavimmutatud saematerjalist (roov 75x75 mm, lipid 20x95 mm, käsipuu 32x100 mm. Puit peab olema hõõveldatud;
- Treppide puitosa lahti võtmine ja utiliseerimine;
- Olemasolevate metallist alusstruktsiooni (s.h torni ülaosa) puhastamine roostest ja värvimine korrosioonikindla värviga. Vajadusel, kui alusstruktsioon on läbi roostetanud asendada uue alusstruktsiooniga;
- Tsingitud keevisrestide paigaldus astmerahmadesse;
- Uue metalltrepi ehitus puittrepi asemel (astmete sisse tsingitud keevisrestid);
- Hüppetorni raudbetoonist kandekonstruktsiooni pindade remont s.h väljatulnud armatuuri puhastamine, värvimine ja katmine betooni parandusseguga;
- Hoovõturaja puitosade immutamine puidukaitsevahendiga;
- Torni ülaosas valgustite paigaldus koos kaabeldustöödega;
- Veetorustiku viimine torni ülaossa (vaat 200 l, voolikud, kraanid)
- Töövõtja peab iga tööpäeva lõpus eemaldama ehitusplatsilt selle päeva jooksul tekkinud ehitusprahi või ladustama selle vastavasse konteinerisse, samuti eemaldama tuulega, autorastetega või muul moel ehitusplatsilt piirnevatele aladele kandunud jäätmed. Territooriumilt eemaldatakse kogu ehitusprahi peale ehitustööde lõppu;
- Kõik materjalid enne tööde teostamist kooskõlastada Tellijaga;
- **Hankija poolt esitatud mahud on orienteeruvad ning pakkujal on kohustus veenduda tegelikes hanke mahtudes ning juhul, kui need ei kattu hankija poolt esitatud andmetega, siis oma pakkumuses peab pakkuja arvestama tegelike mahtudega, et oleks tagatud kõikide vajalike tööde tegemine**
- Pakkuja tutvub vajadusel enne pakkumuse esitamist objekti olukorraga ja teostatavate töödega kohapeal, kuna hilisemalt puudub õigus täiendavate rahaliste vahendite küsimiseks tööde kohta, mille vajadus oleks olnud kohapeal tuvastatav.

3. Pakkumus

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- Olemasoleva olukorraga tutvumist objektis pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusnõuniku Kalmer Vislapuuga (tel 5552 1811);
- Lisa 2 Mahutabel

4. Tähtajad

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 30. juuli 2025.