

Võru Tervisekeskuse varjualuse kõnnitee ehitustööd

TEHNILISED TINGIMUSED

1. EESMÄRK

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Võru Tervisekeskuse varjualuse kõnnitee ehitustöödeks.

Võru Tervisekeskuse varjualuse kõnnitee ehitustöödeks peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses.
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- keskkonnasäästlikkus.

2. PAKKUMUS

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- Olemasoleva olukorraga tutvumist objektil pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusnõuniku Kalmer Vislapuuga (tel 55521811);
- Sillutusplaatide eemaldamine 150m².
- Aluse koorimine, vedu ja utiliseerimine 150m²
- Armatuuri seina süvistamine/puurimine s=300 12mm ja 20mm pikkusega L=300mm ja 500mm 100jm
- Horisontaalpindade isoleerimine ehituskilega 0,2mm 150m²
- Armatuurvõrgu 150x150x8 mm paigaldus 150m²
- Põranda betoneerimine C25/30 120mm 150m² (paigaldada äravoolutorud D=50mm)
- Paksenduse/toetala armeerimine ja betoneerimine 100jm
- Sillutusplaatide tagasi paigaldamine vajadusel sängituskiht
- Olemasolevate seinte ja varikatuste postide kinni katmine

3. TÄHTAJAD

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 31. juuli 2025.