

**Hanke „Lasteaed Okasroosike mänguväljakute ehitus“
Tehniline kirjeldus**

1. Üldosa

1.1. Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras Võru Lasteaed Okasroosikese (Jüri tn 40a ja Jüri tn 42) mänguväljakute ehitustööde teostamine. Tööde hulka kuuluvad kõik ehitus, eriosade ja planeerimistööd ja inventari soetamine, mis on vajalikud tervikliku lahenduse saavutamiseks.

1.2. Iga viidet, mida hankija on teinud tehnilises kirjelduses (k.a lisades) kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule ja tootmisviisile, palume lugeda täiendatuks märkega «või sellega samaväärne».

2. Pakkuja kohustused

2.1. Käesoleva hanke objekt on Võru Lasteaed Okasroosikese mänguväljakute ehitamine, projekti elluviimine ehitustöödega seondvalt algusest lõpuni.

2.2. Ehitustööde hulka kuuluvad ka sellised tegevused ja toimingud, mis ei ole otseselt kirjeldatud käesoleva riigihanke hankedokumentides või õigusaktides.

2.3. Tööde teostaja kohustub teenuse osutamisel kasutama üksnes professionaalset tööjõudu, kelle haridus, oskused ja kogemused vastavad osutava teenuse iseloomule ja keerukusele ning kohustub tagama vastutava spetsialisti pideva osalemise töodel, korralistel koosolekutel jne. Teenust peab osutama ja Lepingu täitmisel peab osalema sama vastutav spetsialist, kelle pakkuja esitas vastutava spetsialistina pakkumusdokumentatsioonis.

2.4. Kõik hankes kirjeldatud materjalide ja seadmete tootjad on Tellijal antud näidetena ja neid võib Tellija kooskõlastatult asendada samaväärsete teiste tootjate materjalide ja seadmetega.

2.5. Edukas pakkuja on kohustud tegema koostööd Tellijaga.

2.6. Kõikide ajutiste lubade ja kooskõlastuste hankimine kuulub tööde teostaja kohustuste hulka.

2.7. Ehitusaegsete elektritrasside, elektrikilpide ja teiste ehitustööde teostamiseks vajalike (sh ka ajutiste) kommunikatsioonide rajamine ning sellega seotud kulude katmine sh. vajadusel piisava elektrivõimsuse puudumisel mobiilsete generaatorite paigaldamine ja sellega seotud kulud jne kannab tööde teostaja.

2.8. Töövõtja peab oma pakkumuses arvestama võimalike tänavate ja kõnniteede sulgemise kuludega ning tagama vastavad ohutuse abinõud (sh. vajalike ohutusrajatiste püstitamine) ning jalakäijate ja liiklusvahendite turvalisuse.

2.9. Töövõtja peab esitama detailse ajagraafiku lepingus määratud aja jooksul.

2.10. Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta Pakkujat objektiga põhjalikult tutvumisest; töökirjelduse ja projekti läbitöötamisest ning seal leiduvate vastuolude lahendamisest ja ei ole aluseks ehitustöö käigus tekkivate pretensioonide esitamisel.

2.11. Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks ning ehitusperioodil akteerimise arvestamiseks. Pakkumuse maksumuse tabelis toodud tööde loetelud ja mahud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalik kasutada töökirjelduses, spetsifikatsioonides või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.

2.12. Kõik taaskasutatavad atraktsioonid tuleb enne paigaldamist pakkujal üle kontrollida ja vajadusel parandada

Pakkujal on kohustus tutvuda enne pakkumuse esitamist objektiga

3. Tööde kirjeldus.

Lammutatakse ja utiliseeritakse olemasolev varjualune koos betoon põrandaga. Varjualuse ala täita mullaga ja paigaldada muruseeme.

Lammutatakse kivist piirdeaia laudis ja kivist postid ning utiliseeritakse.

Paigaldatakse taaskasutatud **Liumägi** positsioonile 1. Eemaldatakse pealmine mullakiht ca 15 cm ja utiliseeritakse. Atraktsiooni alla paigaldatakse uus liiv (vaata joonis asendiplaan).

Olemasolev sõime rühma juures olev **Kiik** tõstetakse ümber positsioonile 2. Mullakiht eemaldatakse ca 15 cm ja katendiks liiv 15 cm (vaata joonis asendiplaan).

Paigaldatakse taaskasutatud **Veoauto** positsioonile 3 (vaata joonis asendiplaan).

Paigaldatakse taaskasutatud **Auruvedur** positsioonile 4.

Paigaldatakse taaskasutatud **Vedrukiiged** positsioonidele 5 ja 6 kokku 5 tk. Eemaldatakse pealmine mullakiht ca 15 cm ja utiliseeritakse. Atraktsiooni alla paigaldatakse uus liiv (vaata joonis asendiplaan).

Paigaldatakse taaskasutatud **Ronila** positsioonile 7. Eemaldatakse pealmine mullakiht ca 15 cm ja utiliseeritakse. Atraktsiooni alla paigaldatakse uus liiv (vaata joonis asendiplaan).

Paigaldatakse sõimerühma juurde taaskasutatud **Mängumaja** positsioonile 8 (vaata joonis asendiplaan).

Olemasolev sõimerühma juures olev **Liivakast** ümber tõsta positsioonile 9 ja täita liivaga (vaata joonis asendiplaan).

Olemasolev **Kiik** ümber tõsta (vaata joonis asendiplaan).

Vajadusel olemasolev kelgumägi paigalduse käigus hinnata, kas on vaja natuke nihutada sõimerühma suunas.

Ehitatakse uus puitlippaed.

Ehitatakse uus terrass 69 m². Terrass rajatakse betoonpostidele 160 mm. Kandetalastik 50x150 mm s=1500 mm, kandetalastik 50x100 mm s=400 mm, Terrassilaud 28x120 mm pruun. Kandetalastik immutatud saematerjalist (vaata joonis asendiplaan)

4. Tähtajad

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt **30. juuni 2025**.

KÄESOLEVA TEHNILISE KIRJELDUSE LISAD:

1. Joonis 1. Asendiplaan